

Aprobat

PRIMAR

ing Muresan Ioan Florin



## ANTEMASURATOARE

Lucrari executie trotuare pe str.Caisului si str Visinului loc. Baciu in comuna Baciu

1, Lucrari pe str Caisului -lungimea de L=220 ml latimea de 1,00 m

1, Taiere beton-asfalt	220 ml
2, Spart beton	200 mp
3, Sapatura 15 cm	33 mc
4, Transport pamant si moloz la 8 km	95 to
5, Imprastiat si compactat piatra sparta	44 mc
6, Pregatit strat support pavaj cu sort 3-7	5 mc
7, Montat bordure cu preparare material	270 ml
8, Transport piatra si nisip	88 to
9, Transport materiale	20 to
10, Montat pavaj	220 mp
11, Ridicat camin la cota	1 buc

2, Lucrari pe str Visinului – lungime de L=200 ml latime variabila 80 cm.

1, Taiere beton asfalt	200 ml
2, Spart beton	180 mp
3, Sapatura 15 cm	24 mc
4, Transport pamant si moloz la 8 km	43 to
5, Imprastiat si compactat piatra sparta	40 mc
6, Pregatit strat support pavaj cu sort 3-7	4 mc
7, Montat bordure cu preparare material	250 ml
8, Transport piatra si nisip	83 to
9, Transport materiale	15 to
10, Montat pavaj	200 mp
11, Ridicat camin la cota	2 buc

Intocmit

Ing.Kovacs Gyorgy