

Aprobat
PRIMAR
ing Muresan Ioan Florin

ANTEMASURATOARE

Amenajarea si pietruirea drumului de camp din localitatea Mera pana la Bazinul de apa propus, Lucrarile sunt necesare in vederea executarea lucrarilor pentru executarea bazinului de apa Mera.

Lungimea drumului este de $L = 1010$ ml, latime de 3,00 m

Grosimea stratului de piatra 26 cm in medie si 10 cm grosime la piatra concasata 0-63

1, Escavare pamant	100 mc
2. Transport pamant	180 to
3. Profilare drum	3030 mp
4. Nivelare piatra deseu	787 mc
5, Transport piatra	1416,6 to
6, Nivelare piatra concasata	303 mc
7, Transport piatra concasata	545 to
8. Cilindrare st.piatra sis t concasat	3030 mp
9, Montat tub metallic 5 m	1 buc
10. Transport utilaj 15 km	2 trans

Intocmit

Ing.Kovacs Gyorgy

