

HOTARAREA nr. 26
Din 13.04.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești, comuna Baciu, județul Cluj”

Consiliul Local al comunei Baciu, județul Cluj, întrunit în ședința extraordinară;

Având în vedere proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești, comuna Baciu, județul Cluj”; referatul de necesitate nr.2286/12.04.2018 și expunerea de motive privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cofinanțării investiției „Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești, comuna Baciu, județul Cluj” cuprinsă la finanțare în cadrul P.N.D.L. 2017-2020; adresa nr.89737/19.07.2017 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – Direcția Generală de Dezvoltare Regională și Infrastructură prin care se solicită odată cu depunerea Studiului de Fezabilitate și o Hotărâre a Consiliului Local Baciu cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din OMDRAP nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv cheltuielile deja decontate din bugetul local);

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2), lit.(b) și (d), alin. 4), lit.(a), (d), alin.6), lit.(a), pct.1 din Legea nr.215/2001, legea administrației publice locale;

În temeiul prevederilor art.45, alin.1 din Legea nr.215/2001, legea administrației publice locale, republicată,

HOTĂRASTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați, conform Anexei nr.1;

Art.2 Se aprobă asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se finanțează prin PNDL pentru investiția „Înființare rețea de canalizare în localitățile Sălistea Nouă, Corușu, Popești, comuna Baciu, județul Cluj”, în sumă de 227,352 lei (conform Anexei nr.2);

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei și contabilul primăriei.

Consilieri prezenti 17 din 17 aleși
Voturi exprimate 17
Voturi pentru 17
Nu sunt voturi împotriva sau abțineri

PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ
KILIN ZOLTAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
PRIPON IOAN



INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI**„Înființare rețea de canalizare în localitățile Săliștea Nouă, Corușu, Popești, comuna Baciú, județul Cluj, bransamente”****Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA:**

Valoarea totală a obiectivului este = **5,892,830** lei
 din care C + M = **5,044,964** lei

DURATA DE REALIZARE

Durata de realizarea investiției este de 24 luni.

CAPACITATI**a. Capacitati fizice :**

- Lungimea rețelei de canalizare este în total de L = 11.455 m, din care
- Colectorul principal se prevede pe partea stanga a DJ 105T din tuburi PVC SN 4M De=315 mm, si are lungimea de 7.733m;
- Dublarea pe partea dreapta a drumului judetean DJ 105T din tuburi PVC SN 4M De=250 mm, si are lungimea de 3.722m
- Camine de vizitare: 342 buc.
- Investiția nu prevede realizarea stației de epurare, canalizarea nou realizata va fi racordata la rețeaua de canalizare existenta în municipiul Cluj-Napoca pe strada Valea Seaca, conform adresa nr. 22622/29.08.2017 al operatorului de rețea Compania de Apa Somes Cluj
- Indicii de calitate ai apei uzate menajere epurate, evacuate în rețeaua oraseneasca, vor fi în conformitate cu normele UE si normativul NTPA 002/2005 .
- Se prevad 10 statii de pompare cu grupuri de pompare (1F + 1R) de ape uzate menajere fecaloide, submersibile, cu regim de functionare intermitenta, cu teava suport pentru monitorizarea nivelului apei, instalare umeda, stationara, cu caracteristicile Q=4-18m³/h si H=6-20mCA. Conductele de refulare se prevad din teava de polietilena de inalta densitate cu diametrul de De = 110 mm, Pn=4 bar, cu o lungime totala de 5.107 m.
- 210 buc. racorduri individuale

b. Capacitati valorice (fara TVA)

Investitia de baza (cap.4) se estimeaza la valoarea de **4.413.698,91 lei** din care

- C + I = 4.041.832,05 lei ,
- Utilaje = 355.730,00 lei
- Montaj utilaje = 16.136,86 lei

Indicatorul de cost pe unitate de masura: 352,84 lei/m conducta.

CHELTUIELI NEELIGIBILE (TVA INCLUS)

3.1	Studii	11,900.00
3.2	Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	23,086.00
	3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	16,969.40
3.7	Consultanta	52.523,02
3.8	Asistenta tehnica	78.784,53

Total neeligibil cap. 3= 183.262,94 lei

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului		357.00 lei
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	43.732,14 lei

Total neeligibil cap. 5 = 44.089,14 lei

Total cheltuieli neeligibile : **227,352 lei**