

ROMÁNIA
KOLOZS MEGYE
BÁCS KÖZSÉG
HELYI TANÁCSA

2018.06.14-i

40.sz. HATÁROZAT

A“Bács község, Méra település nagy völgy hídjának helyreállítása” projekt műszaki és gazdasági mutatóinak jóváhagyásáról

Kolozs megye, Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;

Figyelembe véve a“Bács község, Méra település nagy völgy hídjának helyreállítása” projekt végrehajtásának szükségességét; Hedes Mihai ellenőr által kiállított 2018.06.13-I 3632.számú jelentését; Bács község polgármesterének, ing.Muresan Ioan Florin úrnak az indoklását.

A helyi közigazgatást szabályozó 2001.évi 215. sz. törvény 36. cikkelyének 2). bekezdésének (b) része és (d) része, 4).bekezd.-nek (a), (d) része, 6).bekezd. (a)részének 1.pontja alapján;

A helyi közigazgatást szabályozó utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 2001.évi 215. sz. törvény 45. cikkelyének 1.bekezdésének rendelkezései szerint:

HATÁROZATOT HOZ:

1. Cikkely Jóváhagyja a “Bács község, Méra település nagy völgy hídjának helyreállítása” projekt végrehajtásához szükséges műszaki és gazdasági mutatókat a jelen határozathoz tartozó Melléklet szerint.

2. Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezvitelével a község polgármesterét és a polgármesteri hivatal könyvelőjét bízta meg.

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17

Leadott szavazatok 17

Igen szavazat 17

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK

KILIN ZOLTAN

[aláírás, pecsét]

ELLENJEGYZŐ TITKÁR

PRIPON IOAN

[aláírás]

BÁCS KÖZSÉG HELYI TANÁCSA
KOLOZS MEGYE

1.Melléklet a 2018.06.14-i 40.sz. Helyi Tanácsi Határozathoz

MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGI MUTATÓK A
„BÁCS KÖZSÉG, MÉRA TELEPÜLÉS NAGY VÖLGY HÍDJÁNAK
HELYREÁLLÍTÁSA”
BERUHÁZÁSHOZ

a) maximális mutatók, azaz a beruházás lejben kifejezett teljes értéke ÁFA-val és, illetve ÁFA nélkül, melyből építési-szerelési (C+M), az általános becsléssel összhangban

Érték lejben	ÁFA nélkül	ÁFA-val
A beruházás összértéke	966,990.62	1,148,264.74
Melyből C+M	858,866.53	1,022,051.17

b) minimális mutatók, azaz teljesítménymutatók-fizikai tételek/fizikai kapacitás melyek elérik a beruházási cél mutatóit, esettől függően, minőségi, a hatályos szabványok, normatív és műszaki előírások szerint;

- terhelési osztály: E, convoi A30, V80;
- fontossági: C Normál;
- a híd teljes szélessége: 8,97 m;
- úttest : 2x3.50 m (2 közlekedési sáv);
- nyitás: 6,63 m;
- a híd teljes hossza: 13.00 m;
- szerkezeti szilárdság: rugalmas szerkezet VN 19-s hullámos acél
- hidraulikus méretezés: debit $Q=57.00$ mc/s (1%);

c) pénzügyi, társadalmi-gazdasági, hatás, eredmény/üzemeltetési mutatók,a beruházási cél szakterülete és funkciója szerint;

c1) Híd

Híd értéke, ÁFA nélkül	mennyiség/um	Mutatók
------------------------	--------------	---------

lej	euro	m2	lej/m2 felszíni burkolat	euro/m2 felszíni burkolat
445981.285	95667.185	116.610	3824.554	820.403

c2) Hozzáférési rámpák

Közlekedési rendszer beruházás+árkok, nélkül		Mutatók		Költség standard cf HG 363/2010.04.14	
lej	euro	lej/km	euro/km	lej/km	euro/km
85573.37	18356.29	950815.18	203958.81	1054341.75	226166.23

d) a befektetési cél, hónapban kifejezett becsült időtartama

SO R SZ.	MUNKÁLAT KATEGÓRIA	VÉGREHAJTÁS IDŐTARTAMA															
		1.hónap				2.hónap				3.hónap				4.hónap			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	HELY ÁTADÁSA	■															
2	JELÉNLEGI HÍD LEBONTÁSA		■														
3	INFRASTRUKTÚ -RA			■	■	■											
4	FELÉPÍTMÉNY						■	■	■	■							
5	KÖZLEKEDÉSI RÁMPÁK										■	■	■				
6	FOLYÓMEDER													■	■	■	
7	ÁTVÉTEL A MUNKÁLATOK BEFEJEZÉSEKOR															■	

A beruházás végrehajtásának becsült időtartama 4 hónap.